

VVE admiraalstaete
Hilversum
wilma.mulder@vvetemetea.nl

Datum: 15-06-2018
Nummer: 180967

Geachte bewoner van de Willem Barentszweg,

Hierbij doen wij u een offerte toekomen voor het aanleggen van een Burgerhout Miniflex 60mm flexibele kunststof rookgasafvoer systeem door het bestaande aluminium rookgasafvoersysteem 80mm.

De werkzaamheden bestaan uit:

- Het inspecteren van het bestaand systeem voor aanvang werkzaamheden op bochten of andere onvoorziene problemen. Indien er problemen zijn zal dit worden aangegeven in een inspectie rapport en worden gezocht naar andere oplossing.
- Het verwijderen bestaande uitmondung op prefab schoorsteen
- Het maken van een inspectie luik boven ketel waar de bestaande rookgasafvoer en luchttoevoer het kanaal in gaan. Eventuele bochten worden dan verwijderd om het trekken van het Miniflex mogelijk te maken
- Het verwijderen van parkers, popnagels en/of ander schroeven in de 80mm alumium rookgaspijpen, zodat de nieuwe flexibele pijp hierdoor getrokken kan worden.
- Het aanbrengen van het nieuwe flexibele rookgasafvoer systeem compleet opgeleverd met aansluiting op de prefab schoorsteen en starre aansluiting naar de cv-ketel
- Het luchttoevoer systeem zal worden gecontroleerd en in takt worden gehouden
- Het inspectie luik zal worden dichtgemaakt met Promatect brandwerend plaatmateriaal en brandmanchetten om nieuwe rookgasafvoer en luchttoevoer leidingen.
- Het aansluiten van de nieuwe of bestaande cv-ketel op de luchttoevoer en rookgasafvoer met Burgerhout 80mm pp wit.

Voorwaarden:

- Alle werkzaamheden zullen worden uitgevoerd volgens de NPR 3378:2016 Praktijkrichtlijn Gasinstallaties.
- Brandwerende werkzaamheden zullen worden uitgevoerd volgens de NEN 6069+A1:2016 beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdeelen en bouw producten' gepubliceerd
- Warmland zorgt voor een schaftkeet met eigen toilet
- Warmland geeft 2 jaar garantie op alle materialen en installatie werkzaamheden
- Betaling 50% voorafgaand aan de werkzaamheden, 50% binnen 8 dagen na oplevering
- Prijzen zijn geldig bij vervanging van minimaal 2 kanalen per strang
- Warmland zorgt voor een planning waarin de afvoeren van 4 woonlagen onder elkaar op dezelfde dag worden aangelegd. Eventueel kan op dezelfde dag een nieuwe cv-ketel geplaatst worden.
- De werkzaamheden kunnen ongeveer binnen 4 weken na aanvang worden afgerond
- Deze offerte is op basis van plaatsing van een nieuwe cv-ketel. Niet alle ketels zien geschikt voor dit systeem.



Prijzen per etage:

De prijs per etage is afhankelijk van het aantal meter Miniflex 60mm. In de kosten specificatie gaan we uit van 12 meter. Dat betekent de volgende prijzen voor de andere etages.

2e etage, 9 meter: € 1104,-

3e etage, 6 meter: € 1014,-

4e etage, 3 meter: € 924,-

OK-CV:

Warmland is OK CV gecertificeerd, dit is het label voor veilig en zuinig stoken. Alleen bedrijven die voldoen aan strenge eisen en werken met Energie Service Specialisten mogen onder dit label cv-installaties aanleggen.

Wij zijn benieuwd naar uw reactie, bel ons gerust als u nog vragen heeft

Met vriendelijke groet,

Warmland.nl
Rick ter Bruggen
085-4016363

Specificatie kosten

		Ex BTW	BTW	Totaal	
12,00	BUH PP flex.buis 60 rol=10m Miniflex 400470347	€ 241,92	50,80 €	292,72	21
1,00	BUH PP rg-verloopstuk 80-60 verkleinend L=125 400470223	€ 24,79	5,21 €	30,00	21
1,00	BUH kopp.set 90°+verl.bocht 60 400470336	€ 52,39	11,00 €	63,39	21
1,00	BUH renovatieset Skyline 60 400470322	€ 57,62	12,10 €	69,72	21
1,00	BUH set koppelstukken 60mm spie-flex/flex-mof 400470331	€ 37,92	7,96 €	45,88	21
2,00	Brandmanchet	€ 125,00	26,25 €	151,25	21
1,00	Promatect brandwerende plaat 50 x 50	€ 47,50	9,98 €	57,48	21
1,00	Arbeidsloon	€ 400,00	84,00 €	484,00	21
Totaal	Aanleggen nieuwe rookgaskanalen	€ 987,14	€ 207,30	€ 1.194,44	

=====

Waarom Warmland

De beste kwaliteit Remeha ketels

Laagste prijs garantie

Goedkoopste service deals van Nederland

OK-CV gecertificeerd

Alleen eigen, zelf opgeleide monteurs

Beoordeeld met een 9,2 op onafhankelijke websites klantenvertellen.nl en Werkspot

Op de installatie door Warmland gelden de installatievoorwaarden van de Uneto-VNI. Warmland is tevens aangesloten bij KvINL en gecertificeerd door OK-CV